

**DOUBICKÉ MUZEUM**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY**

# Rozpočet stavby

Dodávka hmot a materiálu - svépomocí SPD (zajistí Lešek Bubík)  
Stavební zednické práce - Miroslav Sivák, Krásná Lípa, IČO 88655415

ozn.	druh	popis	výstava	sklad	poznámka	dodá	Výměra	Materiál (jed.cena)	Materiál (celkem)	Práce (za jednotku)	Práce (celkem)	CELKEM (Kč)	
<b>A</b>	odvětrávací drenáž	obvodová rýha cca 75/250 mm vysypaná kačírkem případně dodatečně překrytá mřížkou - viz detail	<b>cca 45 bm + cca 0,50 m3 kačírku</b>		výstava+sklad	SPD	45 0,5	35 1 000	1 575 500	30 800	1 350 400	2 925 900	
<b>B1 + B2</b>	hrubá podlaha	srovnání a zhutnění stávající vrstvy kameniva betonová mazanina 5 cm PS 10 cm + podlahová folie betonová mazanina 10 cm	<b>43 m2</b> <b>43x0,05=cca 2,5 m3</b> <b>43 m2</b> <b>43x0,1=cca 4,5 m3</b>		výstava+sklad	SPD	43 2,5 43 4,5	 1 150 140 1 150	0 2 875 6 020 5 175	40 500 10 500	1 720 1 250 430 2 250	1 720 4 125 6 450 7 425	
<b>B1</b>	čistá podlaha	topná rohož v lepící vrstvě dlažby keramická dlažba	? <b>23 m2</b>	<b>0</b> <b>0</b>	výstava výstava	Král SPD	 23	 300	 6 900	 240	 5 520	 12 420	
<b>C</b>	omítka stropů	vápenná omítka na očištěné cihlové klenby	<b>25 m2</b>	<b>22 m2</b>	výstava+sklad	SPD+Král	47	35	1 645	130	6 110	7 755	
<b>D</b>	omítka stěn	vápenná omítka na očištěné smíšené zdivo	<b>40 m2</b>	<b>35 m2</b>	výstava+sklad	SPD+Král	75	35	2 625	110	8 250	10 875	
<b>E</b>	očištění	očištění klenebných pasů	?	?	výstava+sklad	SPD			500			500	
<b>F</b>	bourání	vybourání parapetního zdiva (v materiálu je odvoz)	<b>0</b>	<b>0,5 m3</b>	sklad	SPD	0,5	1 000	500	900	450	950	
<b>G</b>	dveře	D+M vnějších dveří 900/200 - plast	<b>0</b>	<b>1 ks</b>	sklad	SPD	1	6 000	6 000	795	795	6 795	
<b>H</b>	dveře	D+M vnitřních dveří - dveře věnovány p.Čapkem jn.		<b>1 ks</b>	výstava+sklad	SPD	1	0	0	795	795	795	
<b>I</b>	schody	venk.schody 2x175/300/1200-1500, z písk.bloků	<b>1 ks</b>	<b>0</b>	výstava	SPD+Král	1	1 000	1 000	1 400	1 400	2 400	
<b>J</b>	vstup.dveře	repase stávajících dveří - zajistí SPD	<b>1 ks</b>	<b>0</b>	výstava	SPD			0			0	
Ostatní náklady:		pronájem stroje s vibrační deskou				SPD			0			0	
		doprava materiálu z Rybníště (projednáno ve stavebninách - součet)				SPD			2 200			2 200	
		energie + voda				SPD			1 000			1 000	
		rozvody + EL + VZT + malby				SPD			5 000			5 000	
Poznámka: pokud budou opískovány některé plochy zdiva a klenby - bude snížena výměra vápenných omítek a ponechána pouze práce na začištění přechodů									Materiál	Práce	Celkem		
									Celkem materiál a práce	43 515	30 720	74 235	
									Režie - rezerva		10%	7 424	
									Celkem výsledná částka			<b>81 659</b>	